

30.7.2025

SANERING AV BAGAREGATAN

UPPGIFTER OM OBJEKTET

Planområdet är beläget på Yxpilas område. Bagaregatan är en ca 170 meter lång tomtgata som går genom ett egnahemsområde. Bredden på den planerade körbanan är 4,5 meter och bredden på den kombinerade cykelvägen och gångbanan är 2,5 meter.

Området har en gällande detaljplan. Gatuområdets bredd är i enlighet med detaljplanen 12 meter.

PLANERADE ÅTGÄRDER PÅ GATUOMRÅDET

Åtgärderna i enlighet med planen inriktas på gatuområdet. På tomterna kan förekomma grävarbete i samband med rör- och kabelanslutningar samt tomtanslutningar.

I enlighet med stadsstrukturnämndens beslut får tomtanslutningens bredd såväl i nya som redan anlagda gator som ska saneras vara högst 6,0 meter.

På Bagaregatan anläggs en kombinerad cykelväg och gångbana som har en bredd på 2,5 meter och ligger på en högre nivå än körbanan. Också ett separat dagvattenavlopp anläggs på gatan.

Bagaregatan beläggs med asfalt och gatans kantområden besås med gräs. Gatans höjdläge följer i huvudsak nuvarande höjd.

BELYSNING

Nuvarande belysning byts ut mot LED-lampor och luftledningar byts ut mot jordkablar.

TIDSPLAN

Projektet har planerats starta endera i oktober 2025 eller maj 2026 beroende på arbetssituationen. Gatans ytbeläggningsmaterial och slutförandet av arbetet görs 2026.

SAKER SOM ÄGARNA/ INNEHAVARNA TILL TOMTERNA BÖR BEAKTA I SAMBAND MED GATBYGGET

Återställningsarbetena efter grävningen på delar av tomterna omfattar s.k. normala markbyggnadsarbeten till vilka inte hör exempelvis återställning av gräsmattor, häckar mm.

På fastigheterna byggs nya reservationer för tomtledningar för dagvatten. För kostnaderna för dessa arbeten ansvarar tomtens ägare/ innehavare. Prislistorna för dagvattenavlopp finns på Karleby stads webbplats.

Mer information:

Infrastrukturplanerare Antti Kortelainen
tfn 044 7809 338 och e-post
antti.kortelainen@kokkola.fi