

19.5.2026

## **SANERING AV TORGGATAN PÅ AVSNITTET STRANDGATAN – VINKELGATAN**

### **UPPGIFTER OM OBJEKTET**

Planområdet är beläget i centrum, bredvid Salutorget. På den del som saneras är Torggatan en ca 140 meter lång samlargata. Bredden på den planerade körbanan är 7 meter.

Området har en gällande detaljplan. Gatuområdets bredd är i enlighet med detaljplanen ca 18 meter.

### **PLANERADE ÅTGÄRDER PÅ GATUOMRÅDET**

I enlighet med planen inriktas åtgärderna i huvudsak på gatuområdet. Vid gatuområdets kanter sträcker sig ytbeläggningsarbetena ända fram till de omgivande byggnadernas fasader.

Av gatans körbana och trottoar saneras endast ytskikten, överbyggnadens lager berörs inte.

Dagvattenavloppet, avloppsledningen och vattenledningen på Torggatan förblir oförändrade.

Gatans höjdläge följer nuvarande gatunivå. Torggatans tvärsnittsform förblir kantstensförsedd, körbanans bredd minskar till 7 meter och bredden på den kombinerade gång- och cykelbanan på körbanans norra sida ökar med 3 meter. Vid busshållplatsen breddas trottoaren med 1,40 m för att ge utrymme för väntande passagerare.

### **BELYSNING**

Belysningen förnyas i samma stil som övrig förnyad belysning i centrum.

### **TIDSPLAN**

Projektet startar enligt planerna under sommaren och hösten 2026. Gatans ytbeläggning och slutarbeten utförs 2026–2027.

### **SAKER SOM ÄGARNA/ INNEHAVARNA TILL FASTIGHETERNA BÖR BEAKTA I SAMBAND MED GATBYGGET**

Återställningsarbetet efter grävningen på fastigheternas områden omfattar s.k. normala markbyggnadsarbeten. Kostnader för eventuell iståndsättning av entrétrappor som berörs av arbetena åligger fastighetsägaren.

### **Mer information:**

Infrastrukturplanerare Tero Luukkala  
tfn 044 7809 326 och e-post  
[tero.luukkala@kokkola.fi](mailto:tero.luukkala@kokkola.fi)