2.11.2026

LAPPILANTIEN JA -KUJAN SANEERAUS

KOHTEEN TIEDOT

Suunnittelualue sijaitsee Rytimäen alueella. Lappilantie ja -kuja ovat omakotitaloalueeseen rajoittuvia tonttikatuja, joiden yhteen laskettu pituus on noin 250 metriä. Suunniteltu ajoradan leveys on 5,5 m.

Alueella on voimassa oleva asemakaava. Asemakaavan mukainen katualueen leveys on 12,0 metriä. Poikkeuksena tästä on Lappilankujan perä, jossa katualueen leveys on noin 16,0 metriä.

KATUALUEELLE SUUNNITELLUT TOIMENPITEET

Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet kohdistuvat pääosin katualueelle. Tonttien osalle voi kohdistua putki- ja kaapeliliitosten sekä tonttiliittymien kaivutöitä.

Kaupunkirakennelautakunnan päätöksen mukaisesti tonttiliittymän leveys on niin uusilla, kuin rakennetuilla saneeraukseen tulevilla kaduilla, maksimissaan 6,0 metriä.

Katu saneerataan rakennekerroksineen ja pintoineen. Lisäksi kadulle rakennetaan erillinen hulevesiviemäröinti.

Kadun korkeusasema noudattaa nykyistä kadun pintaa. Kadun poikkileikkaus muutetaan painanteelliseksi ja reuna-alueet nurmetetaan.

VALAISTUS

Valaisimet uusitaan kokonaisuudessaan.

AJANKOHTA

Hankkeen toteutus on suunniteltu aloitettavan vuoden 2027 aikana.

KADUNRAKENNUSTYÖN YHTEYDESSÄ HUOMIOITAVIA ASIOITA TONTTIEN OMISTAJILLE / HALTIJOILLE

Tonttien osalle kohdistuvien kaivutöiden ennallistaminen pitää sisällään ns. normaalit maanrakennustyöt, ei esim. nurmikoiden, kukkapenkkien, pensasaitojen yms. ennalleen saattamista.

Kohteen jäteveden, vesijohdon ja huleveden tonttijohdot uusitaan tapauskohtaisesti, näiden kustannukset kuuluvat tontin omistajan / haltijan vastuulle. Hinnastot löytyvät vesijohdon ja jätevesiviemärin osalta Kokkolan Veden nettisivuilta ja hulevesiviemärin osalta Kokkolan kaupungin nettisivuilta.

Lisätietoja:
Infrasuunnittelija Eero Timonen
puh. 044 7809 368 ja s-posti
eero.timonen@kokkola.fi

tai

Infrasuunnittelija Tero Luokkala
puh. 044 7809 326 ja s-posti
tero.luokkala@kokkola.fi