



### MERKKIEN SELITYKSET

- Mittalinja, paalutus, paalulukema
- Kaarresäde
- Asfaltinreuna
- Kaavan rajat
- Tilojen rajat
- Hulevesi, Kokkolan vesi
- Jätevesi, Kokkolan vesi
- Sadevesikaivo
- Jätevesikaivo
- Sv-linjan virtauspinnan korkeus
- Jv-linjan virtauspinnan korkeus
- Vesijohdo, Kälvän vesiosuuskunta
- Valaisinpylväs
- Soneran telekaapeli
- Korpelan Voima sähkökaapeli
- Anvian telekaapeli
- Keskikaistan telekaapeli
- Kokkolan Energia kaukolämpö

### TOIMENPITEET

Routavaurioiden korjaus siirtymäkiiloin, tuplaputken puhdistus juurista ja -puulaus koko linjastolle. Liittymän siirto kaavan mukaiseksi p:lla 50. Aherruksentien rakennekerrokset säilyvät nykyisellään, kantavuuden parantamiseksi tehdään stabilonti. Aherruksentien oikea reuna painunut p:llä 60 – 160, korjaus murskeella, kts. piteik. Lopulliset korjaustoimenpiteet selviävät kun kadulle on tehty kantavuusmittaukset. Vesijohdon toimenpiteet Kälvän vesiosuuskunnan suunnitelmien mukaisesti.

TYÖSELITYS: InfraRYL 2010

KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ ETRS-GK23, KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

### AHERRUKSENTIE

Katupiirustus



TEKNINEN PALVELUKESKUS  
TEKNISKA SERVICECENTRET

KUNNALLISTEKNINEN SUUNNITTELU  
KOMMUNALTEKNISK PLANERING

MUUTOS ÄNDRING		
PIRTÄNT RITAD	8. 4. 2016	Janne Harju
SUUNNITTELLUT PLÅNERAD	8. 4. 2016	Janne Harju
TÄRKISTÄNUT GRANSKAD		
HYVÄKSYNT GODKÄND		
VAHVISTANUT FASTSTÄLLD	V.J. V	
	KATUP.	
MITTAKAAVA SKALA	1: 500	
PIIR. RITN.	№ 4970a	