

11.3.2024

ISOMASTONTIEN SANEERAUS VÄLILLÄ KAANAANMAANTIE-VASIKKASAARENTIE

KOHTIEN TIEDOT

Suunnittelualue sijaitsee Halkokarin alueella. Isomastontie on omakotitaloalueen läpi johtava noin 350 metrin pituinen tonttikatu, jonka suunniteltu ajoradan leveys on 5,5 metriä.

Alueella on voimassa oleva asemakaava. Asemakaavan mukainen katualueen leveys on 10 metriä.

KATUALUEELLE SUUNNITELLUT TOIMENPITEET

Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet kohdistuvat pääosin katualueelle. Tonttien osalle voi kohdistua putki- ja kaapeliliitosten sekä tonttiliittymien kaivutöitä.

Kaupunkirakennelautakunnan päätöksen mukaisesti tonttiliittymän leveys on niin uusilla, kuin rakennetuilla saneeraukseen tulevilla kaduilla, maksimissaan 6,0 metriä.

Kadut saneerataan rakennekerroksineen ja pintoineen, sekä hulevesiviemäröinti, jätevesiviemäröinti ja vesijohto uusitaan.

Katujen korkeusasemat noudattavat nykyisiä katujen pintoja. Katujen poikkileikkaus säilyy reunatuellisena ja katujen reuna-alueet nurmetetaan.

VALAISTUS

Valaistus säilyy nykyisellään. Valaisimet on vaihdettu aiemmin LED-valaisimiksi.

AJANKOHTA

Hankkeen toteutus on suunniteltu aloitettavan elokuussa 2024. Katujen pintamateriaalit ja viimeistelytyöt tehdään vuonna 2025.

KADUNRAKENNUSTYÖN YHTEYDESSÄ HUOMIOITAVIA ASIOITA TONTTIEN OMISTAJILLE / HALTIJOILLE

Tonttien osalle kohdistuvien kaivutöiden ennallistaminen pitää sisällään ns. normaalit maanrakennustyöt, ei esim. nurmikoiden, kukkapenkien, pensasaitojen yms. ennalleen saattamista.

Kohteen jäteveden, vesijohdon ja huleveden tonttijohdot uusitaan tapauskohtaisesti, näiden kustannukset kuuluvat tontin omistajan / haltijan vastuulle. Hinnastot löytyvät vesijohdon ja jätevesiviemärin osalta Kokkolan Veden nettisivuilta ja hulevesiviemärin osalta Kokkolan kaupungin nettisivuilta.

Lisätietoja:

Infrasuunnittelija Antti Kortelainen
puh. 044 7809 338 ja s-posti
antti.kortelainen@kokkola.fi